COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**20.680,03**	**23.022,49**
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17	121,61	135,75
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280	62,40	69,46
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	42,84	47,65
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	20,53	22,68
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	**02**	**SAÍDA D' ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA - 07 A**	**UN**		**0,00**	**963,51**
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m^3	0,911	0,00	44,15
SICRO	3103302	instalação e retirada	m^2	4,3748	0,00	76,04
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m^3	5,385	0,00	32,45
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	0,8822	0,00	471,42
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

01/12/2025
Data

Documento assinado digitalmente
MAICON MARLUZ GOMES
Data: 04/12/2025 11:20:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: MAICON MARLUZ GOMES
CREA/CAU: MG-238-550/D

–