



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UN		21,30	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,20	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, EXCLUSIVE POSTE, LUMINÁRIA E CABOS	UN		79,44	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	14,20	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,44	18,72	0,00
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE FERRO PADRÃO 70X210 CM, EM CHAPA TIPO LAMBRI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BATENTE E FECHADURA	UN		380,30	0,00
SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	1,47	258,71	0,00
COMPOSIÇÃO	004	GUARDA-CORPO OU GRADIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2, TRAVESSAS DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M²		269,57	0,00
SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	0,90909091	296,53	0,00

02/03/2020

Data

Responsável Técnico: Gabriel Luiz Marques Filho
CREA/CAU: MG-225.379/D