



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO TELEFÔNICO CURVO	U		23,28	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	14,20	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,72	0,00
COMPOSIÇÃO	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	U		397,74	325,00
COTAÇÃO	05	BANCO DE PRAÇA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	U	1	325,00	325,00
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,0032	44,13	0,00
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,0032	378,96	0,00
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,66667	18,10	0,00
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,66667	12,98	0,00
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,0032	22,00	0,00
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	99,25	0,51	0,00
COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 0,90 M TABULEIRO DE JOGO DE DAMAS PISO CERÂMICA E 04 BANQUETAS EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	U		569,18	400,00
COTAÇÃO	04	CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 0,90 M, TABULEIRO DE JOGO DE DAMAS, PISO CERÂMICA E 04 BANQUETAS EM CONCRETO	CJ	1	400,00	400,00
SETOP	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	0,135	303,07	0,00
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,135	44,13	0,00
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2	18,10	0,00
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2	12,98	0,00
SETOP	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	M3	0,135	70,75	0,00
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	99,25	0,51	0,00
COMPOSIÇÃO	004	INSTALAÇÃO DE PEDRA SÃO TOMÉ COM REJUNTE DE GRAMA ESMERALDA	M2		92,31	0,00
SINAPI-I	4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	M2	0,84	79,30	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	18,53	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	13,27	0,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	363,74	0,00
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	0,13	6,95	0,00
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,009	85,71	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038	13,27	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	17,89	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

03/04/2020

Data

Responsável Técnico: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D