

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
--

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
--

LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ESP. (m)	%	EMPO- LAMENTO	VOLUME (m³)	CONSUMO (ton/m²)	PESO ESPICIF.	PESO (ton)	DMT (km)	MOM. TRANSP. (M³xKM)	MOM. TRANSP. (TxKM)
1	SPE-001	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	0,44	2,00	1,00	2,00										
2	MVT-001	MOVIMENTO DE TERRA														
2.1	RO-40192	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)				642,28	0,24			154,15						
2.2	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)				642,28	0,24		1,30	200,39				3,00	601,17	
3	BAS-001	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO														
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)				642,28										
3.2	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)				642,28	0,20			128,48						
3.3	RO-41339	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM				642,28	0,20		1,30	166,99				17,00	2.838,88	
3.4	RO51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)				600,28										
3.5	RO-41375	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM				600,28					0,0012		0,72	50,00		36,02
4	PAV-001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
4.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)				600,28										
4.2	RO-41375	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM				600,28					0,0004		0,24	50,00		12,01
4.3	RO-14019	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)				600,28	0,04			24,01						
4.4	RO-14037	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)				600,28	0,040			24,01				50,00	1.200,56	
5	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL														
5.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30x8CM MEIO-FIO 15x10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	140,00													
6	SIN-001	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES														
6.1	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)				0,59										
6.2	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)				0,250										
6.3	RO-41763	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL, SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	16,00													
7	MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
7.1	ED-50392	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00					0,50									

OBSERVAÇÃO: O fornecimento do material para a base ficará a cargo da prefeitura.

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

MG-225.379/D
CREA