

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		19.913,36	48.958,34
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	101,89	117,97
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	43,98	50,64
SICRO	P9827	Vigia	mês	6	0,00	4.336,03
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	39,55	45,59
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	18,85	21,57
COMPOSIÇÃO	02	SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 08A	UN		0,00	942,99
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,9275	0,00	39,87
SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	4,5185	0,00	68,12
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	5,5323	0,00	29,30
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,9267	0,00	470,63
COMPOSIÇÃO	03	SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 10B	UN		0,00	1.375,64
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	1,3921	0,00	39,87
SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5,869	0,00	68,12
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	9,3723	0,00	29,30
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,3721	0,00	470,63
					0,00	0,00
					0,00	0,00

24/01/2024

Data

Responsável Técnico: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CREA/CAU: CREA/MG 238.615/D