



PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BIGUATINGA
SÃO PEDRO DA UNIÃO / MG

Levantamento de Quantitativos

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA UNIÃO / MINAS GERAIS		DATA BASE:	jan/21				
MONUMENTO: ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		DISTRITO:	SEDE				
OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA		ENDEREÇO:	RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/Nº. BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA.				
	ÁREA DOS CÔMODOS						
ITEM	DENOMINAÇÃO	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	PERÍMETRO	MULTIPLICADOR
Pavimento Térreo	Armazém / Salão de Festas (Cômodo 01)	75,00	6,00	12,50	4,90	37,00	181,30
	Telemar (Cômodo 02)	18,00	3,00	6,00	4,90	18,00	88,20
	Hall Principal (Cômodo 03)	18,00	3,00	6,00	4,90	18,00	88,20
	Instalação Sanitária Feminina (Cômodo 04)	14,25	3,00	4,75	4,90	15,50	75,95
	Instalação Sanitária Masculina (Cômodo 05)	14,25	3,00	4,75	4,90	15,50	75,95
	Circulação (Cômodo 06)	7,30	1,20	6,10	4,90	14,60	71,55
	DML / Área de Serviço (Cômodo 07)	3,25	1,30	2,50	2,80	7,60	21,30
	Cozinha (Cômodo 08)	12,50	2,50	5,00	2,80	15,00	42,00
	Plataforma Fachada Frontal	66,25	2,50	26,50	-	-	-
	Plataforma Fachada Posterior	120,95	3,20	37,80	-	-	-
	Quintal Fachada Lateral Direita	24,95	3,90	6,40	-	-	-
	ÁREA DAS FACHADAS						
ITEM	DENOMINAÇÃO	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	PERÍMETRO	MULTIPLICADOR
Fachadas	Fachada Frontal	140,00		25,70 + 2,70	5,10 / 3,00		
	Fachada Lateral Esquerda	38,00		6,80	5,10		
	Fachada Lateral Direita	38,00		6,80	5,10		
	Fachada Posterior	140,00		25,70 + 2,70	5,10 / 3,00		
Revestimento Externo		300,10					
Revestimento Interno (Pintura)		364,85					
Revestimento Interno (Cerâmica)		215,20					
Cobertura / Telha Francesa		220,00	7,40	29,20			
Cobertura / Telha Metálica		90,00	2,90 + 6,00	26,40 + 2,50			

ÁREA DAS ESQUADRIAS							
ITEM	DENOMINAÇÃO	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	MULTIPLICADOR
Portas	P1	7,20	2,00		3,60	2,00	14,40
	P2	3,30	1,10		3,00	1,00	3,30
	P3	1,70	0,80		2,10	5,00	8,50
	P4	1,70	0,80		2,10	2,00	3,40
	P5	6,45	2,15		3,00	2,00	12,90
	P6	4,20	1,40		3,00	2,00	8,40
Janelas	J1	2,55	1,10		2,30	2,00	5,10
	J2	2,40	2,00		1,20	1,00	2,40
	J3	2,60	1,10		2,35	4,00	10,40
Área Total Esquadrias Externas		55,90					
Área Total Esquadrias Internas		8,50					