



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OBRA/EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - RESID. VALLE DO PARAÍSO	ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENHIMENTO RUA 06, QUADRA "G", BAIRRO CENTRO				
Orçamento Base para Licitação - OUTROS	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG	DATA BASE 12-19 (DES.)	LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	BDI 1 26,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RESID. VALLE DO PARAÍSO									118.880,00
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA					-	118.880,00
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	12.636,48
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	249,65	BDI 1	315,78	789,45
1.1.2.	SETOP	ED-49429	PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO	U	1,00	1.093,87	BDI 1	1.383,64	1.383,64
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	209,55	28,89	BDI 1	36,54	7.656,96
1.1.4.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,84	458,41	BDI 1	579,84	2.806,43
1.2.			(CAIXAS E ELETRODUTOS)					-	6.405,16
1.2.1.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	168,74	7,32	BDI 1	9,26	1.562,53
1.2.2.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	168,74	15,67	BDI 1	19,82	3.344,43
1.2.3.	SETOP	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	15,00	78,96	BDI 1	99,88	1.498,20
1.3.			(PISOS)					-	65.360,90
1.3.1.	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	1.875,32	15,10	BDI 1	19,10	35.818,61
1.3.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	318,00	41,24	BDI 1	52,16	16.586,88
1.3.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	35,52	18,27	BDI 1	23,11	820,87
1.3.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	276,50	16,23	BDI 1	20,53	5.676,55
1.3.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,52	391,71	BDI 1	495,47	3.230,46
1.3.6.	SETOP	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	130,30	19,58	BDI 1	24,77	3.227,53
1.4.			(ARBORIZAÇÃO)					-	1.294,08
1.4.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24,00	42,63	BDI 1	53,92	1.294,08
1.5.			(CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS)					-	25.656,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OBRA/EMPREENHIMENTO		ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENHIMENTO			
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - RESID. VALLE DO PARAÍSO		RUA 06, QUADRA "G", BAIRRO CENTRO			
Orçamento Base para Licitação - OUTROS	MUNICÍPIO / UF	DATA BASE	LOCALIDADE SINAPI	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG	12-19 (DES.)	BELO HORIZONTE	26,49%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RESID. VALLE DO PARAÍSO									118.880,00
1.5.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	731,22	1,82	BDI 1	2,30	1.681,81
1.5.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	3,94	BDI 1	4,98	39,84
1.5.3.	SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	43,14	BDI 1	54,57	54,57
1.5.4.	SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	0,18	231,67	BDI 1	293,04	52,75
1.5.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,70	BDI 1	12,27	24,54
1.5.6.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	50,01	BDI 1	63,26	63,26
1.5.7.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	114,32	BDI 1	144,60	144,60
1.5.8.	Cotação	01	LUMINÁRIA LED TIPO PÚBLICA, BIVOLT, POTÊNCIA 58W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 9.096 LÚMENS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 90.000 HORAS, COM TOMADA 7 PINOS, EXCLUSIVE RELÉ, GARANTIA DE 5 ANOS.	U	15,00	849,23	BDI 1	1.074,19	16.112,85
1.5.9.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	22,75	BDI 1	28,78	431,70
1.5.10.	Cotação	02	POSTE TELEFÔNICO CURVO SIMPLES DE ENGASTAR, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, COR PRETA, DIÂMETRO DA BASE 89MM, ALTURA DA BASE 2 METROS, DIÂMETRO DO TUBO SUPERIOR 64MM, ALTURA DO TUBO SUPERIOR 2 METROS, COMP. ENGASTE 500MM, ALTURA TOTAL 4 METROS, LARGURA 1 METRO, INCLUSIVE TRANSPORTE.	U	15,00	353,00	BDI 1	446,51	6.697,65
1.5.11.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO TELEFÔNICO CURVO	U	15,00	18,62	BDI 1	23,55	353,25
1.6.			(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)					-	6.540,30
1.6.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	U	13,00	397,74	BDI 1	503,10	6.540,30
1.7.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	986,26
1.7.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	448,30	1,74	BDI 1	2,20	986,26

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OBRA/EMPREENHIMENTO		ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENHIMENTO			
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - RESID. VALLE DO PARAÍSO		RUA 06, QUADRA "G", BAIRRO CENTRO			
Orçamento Base para Licitação - OUTROS	MUNICÍPIO / UF	DATA BASE	LOCALIDADE SINAPI	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG	12-19 (DES.)	BELO HORIZONTE	26,49%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RESID. VALLE DO PARAÍSO									118.880,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

terça-feira, 14 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Luiz Marques Filho

CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 5979571