



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054089-81	Nº SICONV 867352/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Padre Haroldo Werneck do Valle e Rua Aristides Alves de Oliveira	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG	BDI 1 26,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Padre Haroldo Werneck do Valle e Rua Aristides Alves de Oliveira									229.098,04	
1.			Pavimentação Asfáltica					-	229.098,04	
1.1.			Serviços Preliminares					-	970,73	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	305,93	BDI 1	388,29	970,73	RA
1.2.			Movimentação de Terra					-	7.652,00	
1.2.1.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	292,59	2,85	BDI 1	3,62	1.059,18	RA
1.2.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	834,55	1,60	BDI 1	2,03	1.694,14	RA
1.2.3.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	289,06	4,95	BDI 1	6,28	1.815,30	RA
1.2.4.	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	582,87	4,17	BDI 1	5,29	3.083,38	RA
1.3.			Base Para Pavimentação					-	43.592,49	
1.3.1.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	449,09	2,85	BDI 1	3,62	1.625,71	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	9.543,08	1,51	BDI 1	1,92	18.322,71	RA
1.3.3.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	449,09	6,34	BDI 1	8,05	3.615,17	RA
1.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.659,88	5,93	BDI 1	7,53	20.028,90	RA
1.4.			Pavimentação Asfáltica					-	174.214,31	
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.659,88	1,55	BDI 1	1,97	5.239,96	RA
1.4.2.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	106,39	983,61	BDI 1	1.248,40	132.817,28	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	212,79	1,58	BDI 1	2,01	427,71	RA
1.4.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.319,76	0,97	BDI 1	1,23	6.543,30	RA
1.4.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	742,27	30,98	BDI 1	39,32	29.186,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054089-81	Nº SICONV 867352/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Padre Haroldo Werneck do Valle e Rua Aristides Alves de Oliveira	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG	BDI 1 26,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Padre Haroldo Werneck do Valle e Rua Aristides Alves de Oliveira									229.098,04	
1.5.			Sinalização					-	2.668,51	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,20	27,76	BDI 1	35,23	1.381,02	RA
1.5.2.	SETOP	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,19	299,62	BDI 1	380,28	452,53	RA
1.5.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unidade	3,00	84,98	BDI 1	107,86	323,58	RA
1.5.4.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	9,00	44,77	BDI 1	56,82	511,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local
terça-feira, 30 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Luiz Marques Filho
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 5219939