



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	UMA UNIDADE DE PLACA 3,00 X 1,50
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-	
1.2.1.	CORTE E ATERRO		-	
1.2.1.1.	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m	m3	871,50	VOLUME DE CORTE PARA COMPESAR NO LOCAL DE ATERRO.
1.2.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	871,50	VOLUME DE ATERRO A SER EXECUTADO.
1.2.1.3.	Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria)	m3	2.243,12	VOLUME DE CORTE - VOLUME DE ATERRO A SER LEVADO PARA BOTA-FORA.
1.2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.972,46	TRANSPORTE DE CORTE - ATERRO A SER LEVADO PARA BOTA-FORA X 25% DE EMPOLAMENTO X 3,2 KM (DISTÂNCIA DO BOTA-FORA.
1.2.2.	SUB-LEITO, BASE E SUB BASE		-	
1.2.2.1.	Regularização do sub-leito (proctor normal)	m2	3.060,00	COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO X LARGURA DO LEITO INCLUINDO 1,00M DE CADA LADO DO LEITO (7,00 + 1,00 + 1,00 = 9,00)
1.2.2.2.	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	m3	459,00	COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO X LARGURA DO LEITO INCLUINDO 1,00M DE CADA LADO DO LEITO (7,00 + 1,00 + 1,00 = 9,00) X 0,15M DE ESPESSURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENHIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENHIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8				
1.2.2.3.	Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	m3	459,00	COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO X LARGURA DO LEITO INCLUINDO 1,00M DE CADA LADO DO LEITO (7,00 + 1,00 + 1,00 = 9,00) X 0,15M DE ESPESSURA
1.2.2.4.	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km	M3xKM	6.885,00	(VOLUME DE MATERIAL PARA BASE E SUB-BASE + 25% DE EMPOLAMENTO) X 5,0 KM + 1,0 KM = 6,0 KM (DMT ATÉ JAZIDA SENDO 1KM ABRIR ESTRADA ACESSO)
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-	
1.3.0.1.	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.380,00	ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL, EXCLUINDO 1,00M DE CADA LADO (7,00M).
1.3.0.2.	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	1.105,27	0,0012 (CONSUMO EM TONELADAS POR M²) X ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL X 387KM.
1.3.0.3.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.380,00	ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL, EXCLUINDO 1,00M DE CADA LADO (7,00M).
1.3.0.4.	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	460,53	0,0005 (CONSUMO TONELADAS POR M²) X ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL X 387KM.
1.3.0.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,20	ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL X 4CM DE ESPESSURA DE CBUQ.
1.3.0.6.	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)	m3*km	3.141,60	VOLUME DE PAVIMENTO X 33,0KM (DMT ATÉ USINA DE ASFALTO).
1.4.	DRENAGEM		-	
1.4.0.1.	Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	680,00	COMPRIMENTO DA SARJETA DURANTE TODO COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8				
1.4.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	54,00	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS VALAS DE 1,5 DE LARGURA X 1,5 DE PROFUNDIDADE X 12 METROS DE COMPRIMENTO DOS BUEIROS X 2 BUEIROS.
1.4.0.3.	Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	m	24,00	COMPRIMENTO DE CADA BUEIRO 12M X 2 BUEIROS.
1.4.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	54,00	VOLUME DE REATERRO DAS VALAS DE 1,5M DE LARGURA X 1,5M DE PROFUNDIDADE X 12 M DE COMPRIMENTO DOS BUEIROS X 2 BUEIROS.
1.4.0.5.	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com tampa em concreto	un	2,00	UMA CAIXA COLETORA PARA CADA BUEIRO.
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.0.1.	Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	U	168,00	COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO / 6M (DISTÂNCIA ENTRE AS TACHAS) X 3 (UMA EM CADA LADO JUNTO A LBO, TOTALIZANDO DUAS E UMA ENTRE AS LFO)
1.5.0.2.	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.360,00	COMPRIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO X 4 LINHAS (2 LFO E 2 LBO).

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232085128



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8			
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-
1.2.1.	CORTE E ATERRO		-
1.2.1.1.	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m	m3	871,50
1.2.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	871,50
1.2.1.3.	Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria)	m3	2.243,12
1.2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.972,46
1.2.2.	SUB-LEITO, BASE E SUB BASE		-
1.2.2.1.	Regularização do sub-leito (proctor normal)	m2	3.060,00
1.2.2.2.	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	m3	459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8			
1.2.2.3.	Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	m3	459,00
1.2.2.4.	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km	M3xKM	6.885,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-
1.3.0.1.	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.380,00
1.3.0.2.	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	1.105,27
1.3.0.3.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.380,00
1.3.0.4.	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	460,53
1.3.0.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,20
1.3.0.6.	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)	m3*km	3.141,60
1.4.	DRENAGEM		-
1.4.0.1.	Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8			
1.4.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	54,00
1.4.0.3.	Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	m	24,00
1.4.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	54,00
1.4.0.5.	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com tampa em concreto	un	2,00
1.5.	SINALIZAÇÃO		-
1.5.0.1.	Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	U	168,00
1.5.0.2.	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.360,00

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232085128