



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 60 CM, APOIADO SOBRE ALVENARIA, COM CUBA, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, EXCLUSIVE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		702,71	0,00
SINAPI-I	540	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1	537,07	0,00
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,29	0,00
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" DU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	83,11	0,00
SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	27,09	0,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1153333	41,57	0,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0936	80,38	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8254	23,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6359	17,77	0,00
COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25 MM.	M2		134,20	0,00
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,432	3,04	0,00
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,086	19,23	0,00
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,53	14,42	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143	19,52	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,607	24,07	0,00
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	31,06	0,00
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,201	29,75	0,00
COMPOSIÇÃO	003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 UTILIZAÇÕES.	M2		94,36	0,00
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	5,92	0,00
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,027	23,73	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376	19,52	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,052	24,07	0,00
COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25 MM.	M2	0,275	134,20	0,00
COMPOSIÇÃO	004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2		76,79	0,00
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0932	30,00	0,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,85	1,99	0,00
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	3,81	0,00
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8882	25,88	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,369	17,77	0,00
COMPOSIÇÃO	005	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA ASSENTAMENTO	M2		152,56	0,00
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	112,87	0,00
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2	8,21	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,77	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,72	0,00
COMPOSIÇÃO	006	TELA QUADRICULADA ONDULADA, FIO 3,40MM (10 BWG), MALHA 2 X 2 CM	M2		129,10	0,00
SINAPI-I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,5	51,64	0,00
COMPOSIÇÃO	007	PAINEL FIXO DE PROTEÇÃO DE JANELAS, COM REQUADRO DE CANTONEIRA L DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" E TELA QUADRICULADA ONDULADA FIO 3,40MM (10 BWG) COM MALHA 2 X 2 CM, CHUMBADORES COM BARRA CHATA 1" X 3/16", PARAFUSADO, INCLUSIVE FUNDO, PINTURA E INSTALAÇÃO.	M2		369,27	0,00
COMPOSIÇÃO	006	TELA QUADRICULADA ONDULADA, FIO 3,40MM (10 BWG), MALHA 2 X 2 CM	M2	1	129,10	0,00
SINAPI	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	KG	7	28,43	0,00
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2	20,58	0,00
COMPOSIÇÃO	008	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, 1,10 x 0,60 m, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DUPLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN		597,07	0,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,42026	41,57	0,00
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,17	3,81	0,00
SINAPI-I	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	2	18,65	0,00
SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1	286,26	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	2	76,71	0,00
SETOP	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6253334	19,07	0,00
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	3,5	18,40	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666667	24,43	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2097777	12,05	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

19/11/2023
Data

Responsável Técnico: Higor Augusto Sabag de Paulo
CREA/CAU: MG-238.615/D

—