



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO NA VERTICAL, PARA PROTEÇÃO	m2		323,66	0,00
SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m2	1	323,66	0,00
COMPOSIÇÃO	002	LÂMPADA TUBULAR T8 - HO - 36W BIVOLT 5320 LÚMENS SEMI-LEITOSA 6500K - 2400mm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	U		163,32	153,47
COTAÇÃO	001	LÂMPADA TUBULAR T8 - HO - 36W BIVOLT 5320 LÚMENS SEMI-LEITOSA 6500K - 2400mm	U	1	153,47	153,47
SINAPI-I	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1	2,37	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	18,25	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478	22,61	0,00
COMPOSIÇÃO	003	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 19 X 19 X 19 CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO, AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	M		45,89	0,00
SINAPI-I	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	2,69	0,00
SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0019	494,34	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	22,37	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	16,21	0,00
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0155	545,56	0,00
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,234	11,72	0,00
COMPOSIÇÃO	004	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVALUME, ONDULADA, ESPESSURA 0,43MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M²		63,32	50,95
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	2,44	0,00
COTAÇÃO	003	TELHA GALVALUME, ONDULADA, ESPESSURA 0,43MM	M²	1,146	44,46	44,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	16,21	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	21,89	0,00
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	20,91	0,00
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	20,13	0,00
COMPOSIÇÃO	005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		32,28	0,00
SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	32,28	0,00
COMPOSIÇÃO	006	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL DIMENSÕES 1,10 X 2,10 M, COLOCADO COM FECHADURA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		1.123,76	207,48
SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRIL), COLOCADO COM CADEADO	m2	2,31	382,34	0,00
COTAÇÃO	004	FECHADURA SOBREPOR TRAVA DUPLA, CHAVE MULTIPONTO CODIFICADA INOX SOPRANO OU SIMILAR	U	1	207,48	207,48
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,002	24,92	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	16,21	0,00
COMPOSIÇÃO	007	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA TIPO LAMBRIL DIMENSÕES 1,50M X 2,00M, COLOCADO COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		1.304,54	0,00
SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRIL), COLOCADO COM CADEADO	m2	3	382,34	0,00
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE TIPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	157,52	0,00
COMPOSIÇÃO	008	PORTÃO DE CORRER 7,00M X 2,00M EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 12 MALHA 4X4, INCLUSO FECHADURA E MOTOR	U		8.771,02	1.500,00
SETOP	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m2	14	502,08	0,00
SETOP	ED-13911	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	un	1	241,90	0,00
COTAÇÃO	002	MOTOR 1/4 PPA OU SIMILAR PARA PORTÃO DE CORRER, INCLUSO 2 CONTROLES, SUPORTE, MONTAGEM E CREMALHEIRA	U	1	1.500,00	1.500,00
COMPOSIÇÃO	009	PORTÃO DE CORRER 5,00M X 2,00M EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 12 MALHA 4X4, INCLUSO FECHADURA E MOTOR	U		6.762,70	1.500,00
SETOP	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m2	10	502,08	0,00
SETOP	ED-13911	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	un	1	241,90	0,00
COTAÇÃO	002	MOTOR 1/4 PPA OU SIMILAR PARA PORTÃO DE CORRER, INCLUSO 2 CONTROLES, SUPORTE, MONTAGEM E CREMALHEIRA	U	1	1.500,00	1.500,00
COMPOSIÇÃO	010	PAINEL FIXO EM TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 12	M²		256,84	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SETOP	ED-50905	JT - (150 X 75 CM) PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 #5mm	U	0,8889	288,95	0,00
COMPOSIÇÃO	011	COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM, DIMENSÕES 12M X 2M, MODELO TÚNEL PASSARELA, COM APOIOS CIRCULARES METÁLICOS COM DIÂMETRO ENTRE 10 A 13 CM E ESPAÇAMENTO ATÉ 4,00M, COM CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 33 CM, ESP. 0,5MM, INCLUSO ENTREGA E INSTALAÇÃO	U		12.442,77	11.433,33
COTAÇÃO	005	COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM, MODELO TÚNEL PASSARELA, COM APOIOS CIRCULARES DE 10 A 13CM DE DIÂMETRO COM ESPAÇAMENTO DE ATÉ 4 METROS	U	1	11.433,33	11.433,33
SETOP	ED-50661	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	24	42,06	0,00
COMPOSIÇÃO	012	REMOÇÃO DE GRADIS E PORTÕES	M2		15,67	0,00
SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	1	15,67	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

24/10/2022
Data

Responsável Técnico: Higor Augusto Sabag de Paulo
CREA/CAU: MG-238.615/D